

CASE STUDY - INDUSTRIA

SOAPLIST

FOTOVOLTAICO 300 KWP



DIFFICOLTÀ



TEMPO DI ESECUZIONE

 **30 GIORNI**

LA PARTICOLARITÀ


Sistema di fissaggio completamente personalizzato frutto di una pre-studio effettuato sulle coperture con prove di trazione e resistenza certificate sulle travi portanti, al fine di garantire la massima tenuta e resistenza minimizzando lo scarico del peso sui punti ristretti di ancoraggio presenti sulla trave stessa.

HANDLING

Grazie all'impiego di Autogru con sbraccio da 48 mt, siamo riusciti a posizionare i pannelli in totale sicurezza e velocità nonostante gli spazi ristretti di lavoro.

IL POSIZIONAMENTO TETTO

La superficie di posizionamento era divisa su tre differenti tipologie di copertura per un totale di estensione di 5000 mq.



CASE STUDY

